



UTWARDZENIA PARKINGU




KOSTKA BETONOWA gr.8cm
PODSYPKA PIASKOWA 4cm
PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.8cm
PODOBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,63MM gr.15cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY

UTWARDZENIA NR 1




KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr.8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.4cm
PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.10cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY

UTWARDZENIA NR 2




PLETA SYSTEMOWA BETONOWA W KOLORZE POPIELATYM O WYM. 80x80x8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.4cm
PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.10cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY

UTWARDZENIA NR 3




BLOKI SYSTEMOWE BETONOWE W KOLORZE BIANCO CARRARA O WYM. 120x90x10cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.4cm
PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.10cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA



WARSTWA WIERZCHNIA Z MIESZANINY KLEJU POLIURETANOWEGO I GRANULATU EPDM gr.1,0cm
WARSTWA BAZOWA WYKONANA Z MIESZANINY KLEJU POLIURETANOWEGO I GRANULATU SBR gr.3,5cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.4cm
PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.10cm
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY

KONSTRUKCJA UTWARDZEŃ skala 1:50



TRAWNIK SIANY Z GAZONOWEJ MIESZANKI TRAWNIKOWEJ
WARSTWA URODZAJNA gr. 15-20cm
SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KRETAMI
GRUNT RODZIMY

- UWAGI:
- WYMIARY W [CM].
 - WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ,
 - RYSUNKI WERYFIKOWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYCH ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYM.
 - WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

Investor: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegońskiego w Iłowie ul. Włodysława Andersa 3 14-202 Iłowa			
Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO LĄDOWISKU DLA HELIKOPTERÓW NA POTRZEBY REHABILITACJI		Stadium: Projekt wykonawczy	
Lokalizacja inwestycji: Miasto: Iłowa, działka: nr 492/2, obręb geodezyjny: nr 9, jednostka ewidencyjna: Mościło Iłowa		Bransz: Konstrukcyjna	
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA UTWARDZEŃ		Skala: 1:50	Nr rysunku: K6
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Hosko	WAM/0003/PWOK/13	
Opracował/a			
Sprawdzający			
DATA: 10-2016	Kopieowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.		



Mikołajki 45A
13-306 Kurzętnik
NIP 877-14-777-21
mail: biuro@hdroin.pl