



ALTANA OGRODOWA - FUNDAMENT

skala 1:50/25



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
Z FUNDAMENTEM

skala 1:50



BETON	C30/37 (B37)
STAL	A-IIIN (RB 500 W)
OTULINA	Cnom = 50mm

- UWAGI:
- WYMIARY W [CM].
 - STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) GR.10CM,
 - WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE,
 - RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZĄ I BRANŻOWĄ,
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOME POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA NALEŻY DOKONAĆ WYMANY GRUNTU NA PODSTYPKĘ ŻWIROWO-PIASKOWĄ, ZAGĘSZCZONĄ WARSTWAMI CO 30CM DO MIN. 16=0.60 LUB CHUDYM BETONEM C8/10 (B10).

Inwestor:			Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iłowie		
Nazwa inwestycji:			uł. Władysława Andersa 3		
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO LĄDOWISKU DLA HELIKOPTERÓW NA POTRZEBY REHABILITACJI			14-202 Iłowa		
Lokalizacja inwestycji:			Miejsko: Iłowa, działka: nr 492/2, obręb geodezyjny: nr 9, jednostka ewidencyjna: Miesto Iłowa		
Tytuł rysunku:			ALTANA OGRODOWA - FUNDAMENT		
Funkcja			IMIĘ, NAZWISKO		
Projektant			NUMER UPRAWNIENI		
Opracował/a			PODPIS		
Sprawdzający			Skala:		
Data:			1:50		
			Nr rewiżji:		
			00		
			Nr rysunku:		
			K5		

