


WYSOKA ZIELEŃ

DRZEWO 3-6M W DONICACH




ŚREDNIOWYSOKA ZIELEŃ  
DRZEWO DO 3M W DONICACH




DRZEWA  
OTOCZONE  
OPASKĄ




GEOMETRYCZNA  
DONICA  
Z NISKĄ  
ZIELENIĄ



KLOMBY  
Z ZIELENIĄ



TRAWA  
WYSOKA




- UWAGI:
- WYMIARY W [CM]
  - RYSUNKI WERTEKLOWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYM,
  - WSZELKIE ZMIANY ORAZ NIEJASNOŚCI KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ I INWESTOREM,
  - WYMIARY DONIC DOPASOWAĆ DO OBJĘTOŚCI BRZOZY KORZENIOWEJ WYBRANEGO GATUNKU DRZEWA, PODANE WYMIARY SĄ PRZYKŁADOWE,
  - UKŁAD WARSTW W DONICACH SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM DONIC ORAZ HODOWCĄ DRZEW,
  - UCHWYTY MONTAŻOWE DONIC WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA,
  - OSTATNIEJĄ GRUBOŚĆ I SKŁAD WARSTW URODZAJNEJ GRUNTU DOBRAĆ DO ZASTOSOWANEGO GATUNKU ROŚLINNOŚCI.


ROŚLINNOŚĆ - SZCZEGÓŁY

skala 1:50


Z.1




Z.3




Z.2




Z.3



Z.3



Z.4



Z.2	WYPEŁNIENIE Z BIAŁEGO KWARCU 5cm
	WARSTWA ŻYŹNEJ ZIEMI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA WYBRANEGO RODZAJU DRZEWA
	AGROWOŁKNA ZAPOBIEGAJĄCA ZAMULANIU DREWIAŻU
	WARSTWA DREWNAŻOWA Z KERAMZYTU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA WYBRANEGO RODZAJU DRZEWA
	OCEPLENIE ZE STYRODURU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA WYBRANEGO RODZAJU DRZEWA
	DONICA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
	PODOBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,31MM gr.8cm
	PODOBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0,63MM gr.15cm
	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA Z GEOWOŁKNI
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z ŻAG. PIASKU LUB POSPÓŁKI gr.15cm
	GRUNT RODZINY

Z.4	WYPEŁNIENIE Z BIAŁEGO KWARCU 5cm
	WARSTWA URODZAJNA gr. 15-20cm
	SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KRETAMI
	GRUNT RODZINY

Inwestor:				Powiatowy Szpital im. Wł. Biegńskiego w Ilowie			
				ul. Wodzisławo Andersa 3			
				14-202 Ilowa			
Nazwa inwestycji:				ZAKOSPODROBOWANIE TERENU PO LĄDOWISKU DLA HELIKOPTERÓW			
Lokalizacja inwestycji:				NA PORZĘBY REHABILITACJI			
Typu rysunku:				Miejsko, liwno, drziko: nr 492/2, obręb geodezyjny: nr 9, jednostka ewidencyjna: Miasto Ilowa			
ROŚLINNOŚĆ - SZCZEGÓŁY				Skala: 1:50			
FUNKCJA				IMIE, NAZWISKO			
Projektant				mgr inż. arch. Hanna Folikiewicz Marciniak			
Opisowo/a				BIAŁA III, 16/63			
Sprawdzający							
DATA:				10-2016			
				Kopieowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.			