

**PRZEDMIAR**  
**Boisko, zieleń**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁAWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 676/17, 676/3, 676/4, 228, 655/1, 676/5 obręb 0002 - IŁAWA  
INWESTOR : POWIAT IŁAWSKI  
ADRES INWESTORA : UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A, 14-200 IŁAWA  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2018

*Symonowicz*

Data zatwierdzenia



L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>45236110-4</b>	<b>Boisko</b>			
1 d.1	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm za pomocą spycharek  20.0*11.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
					RAZEM	220.00
2 d.1	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 20.0*11.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
					RAZEM	220.00
3 d.1	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-23 0205-02 analogia	Przygotowanie i rozścielenie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie  20.0*11.0*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  33.00	
					RAZEM	33.00
4 d.1	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 20.0*11.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.00	
					RAZEM	220.00
<b>2</b>		<b>45112710-5</b>	<b>Zieleń</b>			
5 d.2	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  0.1*(18.2*18.9+67.0*2.0+67.0*2.6+2.7*22.0+5.4*34.3+39.6*19.6+32.9*5.2+17.9*14.6+48.6*13.8+7.0*120.9+17.0*101.1+0.15*14.1*26.4+8.7*77.0+13.6*56.0)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  682.84	
					RAZEM	682.84
6 d.2	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 18.2*18.9+67.0*2.0+67.0*2.6+2.7*22.0+5.4*34.3+39.6*19.6+32.9*5.2+17.9*14.6+48.6*13.8+7.0*120.9+17.0*101.1+0.15*14.1*26.4+8.7*77.0+13.6*56.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6828.40	
					RAZEM	6828.40
7 d.2	STWIOR l. 4/ZT.01	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 17	szt.  szt.	  17.00	
					RAZEM	17.00
<b>3</b>		<b>71420000-8</b>	<b>Śmietnik</b>			
8 d.3	STWIOR l. 4/ZT.01	kalk. własna	Śmietnik 7,8x3,4m  1	kpl.  kpl.	  1.00	
					RAZEM	1.00

