
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego

ADRES INWESTYCJI: Ława ul. gen. Wł. Andersa 2a

INWESTOR: Powiat Ławski

ADRES INWESTORA: 14-260 Ława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRAN E:

SPORZ DZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2016-11-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY	3

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie					
1		ROBOTY			
1.1	KNR 0-19 0929-11 ST. 1.4.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką na gotowo - wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych - profil okienny min. 3 - komory	m2		
		2,0 * 2,8 * 4	m2	22,40	
				RAZEM	22,40
1.2	KNR 0-19 1024-06 ST. 1.4.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - ścianka aluminiowa z otworem drzwiowym 90x205cm na I piętrze	m2		
		2,70 * 2,70	m2	7,29	
				RAZEM	7,29
1.3	KNNR 4 0432- 01 ST. 1.6.	Przeniesienie klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala wewnętrzna przyścienna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	KNNR-W 3 0313-04 ST. 1.1.	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		1,4 * 2,7	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
1.5	KNR 0-24 2013-01 ST. 1.3.	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - pom. nr 115 str. prawa	m2		
		(1,45 + 1,35) * 2,70	m2	7,56	
				RAZEM	7,56
1.6	KNR 2-02 0815-04 ST. 1.5.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przestawiona ścianka w pom. nr 115b	m2		
		(1,45 + 1,35) * 2,70 * 2	m2	15,12	
				RAZEM	15,12
1.7	KNR-W 2-02 1510-03 ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		<I piętro>			
		<pom. nr 104>			
		((4,25 * 2 + 2,73 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	32,53	
		<pom. nr 104a>			
		((4,25 * 2 + 2,73 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6)	m2	30,89	
		<pom. nr 105>			
		((4,25 * 2 + 2,86 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	33,23	
		<pom. nr 106>			
		((4,25 * 2 + 5,75 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6 * 2)	m2	43,68	
		<pom. nr 106a>			
		((4,25 * 2 + 2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6)	m2	31,97	
		<pom. nr 111>			
		((4,25 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	40,74	
		<pom. nr 112>			
		((2,86 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	33,23	
		<pom. nr 112a>			
		((2,92 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	33,56	
		<pom. nr 113>			
		((2,62 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6)	m2	30,30	
		<pom. nr 114>			
		((3,07 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6)	m2	32,73	
		<pom. nr 114a>			
		((2,73 * 2 + 4,25 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)	m2	32,53	
		<pom. nr 115>			
		((4,35 + 5,8) * 2,7) + ((5,15 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 3 + 2,8 * 2,0)	m2	44,70	

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. nr 115a starosta> $((4,25 + 5,15) * 2,7) + ((5,73 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,8 * 2,0 * 2)$	m2	43,48	
		<pom. nr 115b wicestarosta> $((5,15 * 2) * 2,7) + ((4,21 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,8 * 2)$	m2	43,30	
		<III piętro> <pom. nr 318> $((4,25 * 2) * 2,7) + ((2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)$	m2	33,61	
		<pom. nr 319> $((4,25 * 2) * 2,7) + ((2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)$	m2	33,61	
		<pom. nr 320> $((4,25 * 2) * 2,7) + ((2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)$	m2	33,61	
		<pom. nr 321> $((4,25 * 2) * 2,7) + ((2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 * 2 + 2,2 * 1,6)$	m2	31,97	
		<pom. nr 321a> $((4,25 * 2) * 2,7) + ((2,93 * 2) * 2,7) - (0,8 * 2,05 + 2,2 * 1,6)$	m2	33,61	
				RAZEM	673,28
1.8	KNR-W 2-02 1510-03 ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2		
		<I piętro> <pom. nr 104> 2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 104a> 2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 105> 2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 106> 5,75 * 4,25	m2	24,44	
		<pom. nr 106a> 2,93 * 4,25	m2	12,45	
		<pom. nr 111> 2,84 * 4,25	m2	12,07	
		<pom. nr 112> 2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 112a> 2,92 * 4,25	m2	12,41	
		<pom. nr 113> 2,62 * 4,25	m2	11,14	
		<pom. nr 114> 3,07 * 4,25	m2	13,05	
		<pom. nr 114a> 2,73 * 4,25 * 2	m2	23,21	
		<pom. nr 115> 4,35 * 5,15	m2	22,40	
		<pom. nr 115a starosta> 5,15 * 5,73	m2	29,51	
		<pom. nr 115b wicestarosta> 4,21 * 4,25	m2	17,89	
		<III piętro> <pom. nr 318> 12,62	m2	12,62	
		<pom. nr 319> 12,45	m2	12,45	
		<pom. nr 320> 11,50	m2	11,50	
		<pom. nr 321>			

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,66	m2	12,66	
		<pom. nr 321a>			
		10,75	m2	10,75	
				RAZEM	286,07
1.9	KNR 4-01 0818-05 ST. 1.1.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe	m2		
		<I piętro>			
		<pom. nr 104>			
		2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 104a>			
		2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 105>			
		2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 106>			
		5,75 * 4,25	m2	24,44	
		<pom. nr 106a>			
		2,93 * 4,25	m2	12,45	
		<pom. nr 111>			
		2,84 * 4,25	m2	12,07	
		<pom. nr 112>			
		2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 112a>			
		2,92 * 4,25	m2	12,41	
		<pom. nr 113>			
		2,62 * 4,25	m2	11,14	
		<pom. nr 114>			
		3,07 * 4,25	m2	13,05	
		<pom. nr 114a>			
		2,73 * 4,25 * 2	m2	23,21	
		<pom. nr 115>			
		4,35 * 5,15	m2	22,40	
		<pom. nr 115a starosta>			
		5,15 * 5,73	m2	29,51	
		<pom. nr 115b wicestarosta>			
		4,21 * 4,25	m2	17,89	
		<III piętro>			
		<pom. nr 318>			
		12,62	m2	12,62	
		<pom. nr 319>			
		12,45	m2	12,45	
		<pom. nr 320>			
		11,50	m2	11,50	
		<pom. nr 321>			
		12,66	m2	12,66	
		<pom. nr 321a>			
		10,75	m2	10,75	
				RAZEM	286,07
1.10	KNR-W 2-02 1122-01 ST. 1.2.	Posadzki z deszczulek na klej - uzupełnienie w pom. nr 115 (sekretariat)	m2		
		3,0 * 0,3	m2	0,90	
				RAZEM	0,90
1.11	KNR 13-23 0701-03 ST. 1.2.	Mechaniczne cyklinowanie posadzek	m2		
		<I piętro>			
		<pom. nr 104>			
		2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 104a>			
		2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 105>			
		2,86 * 4,25	m2	12,16	

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. nr 106> 5,75 * 4,25	m2	24,44	
		<pom. nr 106a> 2,93 * 4,25	m2	12,45	
		<pom. nr 111> 2,84 * 4,25	m2	12,07	
		<pom. nr 112> 2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 112a> 2,92 * 4,25	m2	12,41	
		<pom. nr 113> 2,62 * 4,25	m2	11,14	
		<pom. nr 114> 3,07 * 4,25	m2	13,05	
		<pom. nr 114a> 2,73 * 4,25 * 2	m2	23,21	
		<pom. nr 115> 4,35 * 5,15	m2	22,40	
		<pom. nr 115a starosta> 5,15 * 5,73	m2	29,51	
		<pom. nr 115b wicestarosta> 4,21 * 4,25	m2	17,89	
		<III piętro> <pom. nr 318> 12,62	m2	12,62	
		<pom. nr 319> 12,45	m2	12,45	
		<pom. nr 320> 11,50	m2	11,50	
		<pom. nr 321> 12,66	m2	12,66	
		<pom. nr 321a> 10,75	m2	10,75	
				RAZEM	286,07
1.12	KNR-W 2-02 1122-07 ST. 1.2.	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		<I piętro> <pom. nr 104> 2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 104a> 2,73 * 4,25	m2	11,60	
		<pom. nr 105> 2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 106> 5,75 * 4,25	m2	24,44	
		<pom. nr 106a> 2,93 * 4,25	m2	12,45	
		<pom. nr 111> 2,84 * 4,25	m2	12,07	
		<pom. nr 112> 2,86 * 4,25	m2	12,16	
		<pom. nr 112a> 2,92 * 4,25	m2	12,41	
		<pom. nr 113> 2,62 * 4,25	m2	11,14	
		<pom. nr 114> 3,07 * 4,25	m2	13,05	
		<pom. nr 114a> 2,73 * 4,25 * 2	m2	23,21	
		<pom. nr 115> 4,35 * 5,15	m2	22,40	

Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom. nr 115a starosta> 5,15 * 5,73	m2	29,51	
		<pom. nr 115b wicestarosta> 4,21 * 4,25	m2	17,89	
		<III piętro> <pom. nr 318> 12,62	m2	12,62	
		<pom. nr 319> 12,45	m2	12,45	
		<pom. nr 320> 11,50	m2	11,50	
		<pom. nr 321> 12,66	m2	12,66	
		<pom. nr 321a> 10,75	m2	10,75	
				RAZEM	286,07
1.13	KNR-W 2-02 1032-01 ST. 1.4.	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - krata rolowana podnoszona automatycznie zabezpieczająca wejście główne do budynku Starostwa	m2		
		2,55 * 2,9	m2	7,40	
				RAZEM	7,40
1.14	KNR-W 2-02 1032-01 ST. 1.4.	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - krata rolowana podnoszona automatycznie zabezpieczająca wejście z parkingu wewnętrznego do budynku Starostwa	m2		
		0,97 * 2,32	m2	2,25	
				RAZEM	2,25