
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego

ADRES INWESTYCJI: Ława ul. gen. Wł. Andersa 2a

INWESTOR: Powiat Ławski

ADRES INWESTORA: 14-260 Ława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRAN E:

SPORZ DZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2016-11-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 4 0432-01 ST. 1.6.	Montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala zewnętrzna na dachu budynku nominalna moc chłodząca min. 15kW i 6 centrali wewnętrznych naściennych - moc chłodnicza min. 2,6 kW; wydajność - 650m ³ /h, zasilanie 230V, poziom hałasu 21-36 dB, klasa efektywności energetycznej dla chłodzenia min. A++, dla grzania min.A+, - jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach nr 111, 119, 116, 118, 120 i 120a	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 4 0432-01 ST. 1.6.	Montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala zewnętrzna na dachu łącznika nominalna moc chłodząca min 14kW i 4 centrale wewnętrzne naścienne - moc chłodnicza min. 2,0 kW wydajność - 560m ³ /h, zasilanie 230V, poziom hałasu 21-36 dB - pom. B1 i B3; moc chłodnicza min. 2,5 kW wydajność - 600m ³ /h, zasilanie 230V, poziom hałasu 21-36 dB - pom. B4; moc chłodnicza min. 3,5 kW wydajność - 660m ³ /h, zasilanie 230V, poziom hałasu 21-37 dB - pom. B2; klasa efektywności energetycznej dla chłodzenia min. A++, dla grzania min.A+ - jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach nr B1, B2, B3, B4	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00