

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : budynek Starostwa Powiatowego - roboty remontowe  
 ADRES INWESTYCJI : Iława, ul. Andersa 2A  
 INWESTOR : Starostwo Powiatowe Iława  
 : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : IV kwartał 2017r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

02.10.2017r.

d. Broniewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Iławie</b>					
1	45453000-7	<b>ROBOTY REMONTOWE - POSADZKI</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładziny dywanowej) z oczyszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	276,20	m <sup>2</sup>	276,2000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>276,2000</b>
2	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-02	171,20	m <sup>2</sup>	171,2000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>171,2000</b>
3	KNR 4-01	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
d.1	0815-07	205,55	m	205,5500	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>205,5500</b>
4	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek po cyklinowaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-07	171,20	m <sup>2</sup>	171,2000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>171,2000</b>
5	KNR 4-01	Wstawienie listew progowych drzewiowych - analogia	m		
d.1	0912-07	8,30	m	8,3000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>8,3000</b>
6	KNNR-W 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych gr. 35.0 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	W1102-03	66,00	m <sup>2</sup>	66,0000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>66,0000</b>
7	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-04	66,00	m <sup>2</sup>	66,0000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>66,0000</b>
8	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z płytek na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02	32,50	m	32,5000	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>32,5000</b>
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy AC5	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	36,73	m <sup>2</sup>	36,7300	
	<b>ST. A.2</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>36,7300</b>
2	45453000-7	<b>ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY I SUFITY</b>			
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	1117,04	m <sup>2</sup>	1 117,0400	
	<b>ST. A.4</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>1 117,0400</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany sali sesyjnej	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	147,79	m <sup>2</sup>	147,7900	
	<b>ST. A.4</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>147,7900</b>
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	511,27	m <sup>2</sup>	511,2700	
	<b>ST. A.4</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>511,2700</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit sali sesyjnej	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	153,10	m <sup>2</sup>	153,1000	
	<b>ST. A.4</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>153,1000</b>
14	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m - malowanie sali sesyjnej	m <sup>2</sup>		
d.2	1610-06	73,89+153,10	m <sup>2</sup>	226,9900	
	<b>ST. A.4</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>226,9900</b>
3	45420000-7	<b>STOLARKA OKIENNA</b>			
15	KNR 4-01	Wykucie okna z muru o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	1	szt.	1,0000	
	<b>ST. A.3</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
16	KNR-W 2-02	Okna z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 - profil minimum 5- komorowy szklony pakietem trzyszybowym. Okno uchylno - rozwierane dwudzielne wraz z obróbką na gotowo	m <sup>2</sup>		
d.3	1018-04	1,60	m <sup>2</sup>	1,6000	
	<b>ST. A.3</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>1,6000</b>
4	45200000-9	<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>			
17	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - poszerzenie daszków wentylatorów dachowych na dachu łącznika	m <sup>2</sup>		
d.4	0514-02	2,40	m <sup>2</sup>	2,4000	
	<b>ST. A.6</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>2,4000</b>
18	KNR-W 4-01	Oczyszczenie z rdzy zardzewiałych wentylatorów dachowych	szt.		
d.4	1214-01				
	<b>ST. A.6</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
19	KNR-W 4-01 d.4 1212-02 <b>ST. A.6</b>	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną wentylatorów dachowych 2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,6000</b>
<b>5</b>	<b>45400000-1</b>	<b>REMONT ŁAZIENEK</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0354-04 <b>ST. A.1</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 5	szt. szt.	5,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,0000</b>
21	KNR 4-01 d.5 0819-15 <b>ST. A.1</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 71,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71,6800	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,6800</b>
22	KNR-W 4-01 d.5 0812-05 uwaga p.tab. <b>ST. A.1</b>	Rozebranie posadzek z płytek gres bez odzysku płytek 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>
23	KNR 4-01 d.5 0108-18 <b>ST. A.1</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji oraz pozostałych materiałów na odległość do 1 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
24	KNR 4-02 d.5 0132-01 <b>ST. A.1</b>	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
25	KNR 4-02 d.5 0235-08 <b>ST. A.1</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
26	KNR 4-02 d.5 0235-01 <b>ST. A.1</b>	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
27	KNR 4-02 d.5 0233-08 <b>ST. A.1</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
28	KNR 4-02 d.5 0234-02 <b>ST. A.1</b>	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
<b>6</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE</b>			
29	KNR 2-02 d.6 0829-06 <b>ST. A.2</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 71,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71,6800	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,6800</b>
30	KNR-W 2-02 d.6 0830-04 <b>ST. A.4</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych - ściany 43,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,8000</b>
31	KNR-W 2-02 d.6 0830-06 <b>ST. A.4</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>
32	KNR 2-02 d.6 1505-03 <b>ST. A.4</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>
33	KNR 2-02 d.6 1505-03 <b>ST. A.4</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 43,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,8000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,8000</b>
34	KNNR-W 2 d.6 W1103-01 <b>ST. A.2</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>
35	KNNR-W 2 d.6 W1103-02 <b>ST. A.2</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 3 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.6 1111-03 <b>ST. A.2</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej układane metodą regularną 19,84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19,8400	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,8400</b>
37	KNR-W 2-02 d.6 1026-01 <b>ST. A.3</b>	Ościeżnice systemowe regulowane w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej 100-tki 4	szt szt		
				4,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,0000</b>
38	KNR-W 2-02 d.6 1026-01 <b>ST. A.3</b>	Ościeżnice systemowe regulowane w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej 90-tki 1	szt szt		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
39	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 <b>ST. A.3</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (90-tki) okleina naturalna - 2 szt. 1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
40	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 <b>ST. A.3</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (90-tki) okleina naturalna - 2 szt. wzmocnione przed wandalizmem 1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,6000</b>
41	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 <b>ST. A.3</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - izol.akust. 32dB (80-tki) okleina naturalna - 1 szt. wzmocnione przed wandalizmem 1,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,6000</b>
42	KNR-W 2-02 d.6 1410-01 <b>ST. A.5</b>	Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb do 0,6 m <sup>2</sup> - analogia - montaż lustra w ścianie - 2 szt. 0,30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0,6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,6000</b>
<b>7</b>	<b>45330000-9</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE SANITARNE</b>			
43	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0202-01 <b>ST. A.5</b>	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana stojącej miski ustępowej ze spluczką na miskę wiszącą na stelażu - komplet 1	kpl. kpl.		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
44	KNR-W 2-15 d.7 0234-02 <b>ST. A.5</b>	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
45	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0201-03 <b>ST. A.5</b>	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem 1	szt. szt.		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
46	KNR 2-15 d.7 0107-01 <b>ST. A.5</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.		
				3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
47	KNR 2-15 d.7 0208-03 <b>ST. A.5</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.		
				2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
48	KNR 2-15 d.7 0208-05 <b>ST. A.5</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
49	KNR 4-02 d.7 0521-02 <b>ST. A.5</b>	Demontaż i montaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 Krotność = 2 2	kpl. kpl.		
				2,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0000</b>
50	KNR 5-08 d.7 0404-07 <b>ST. A.5</b>	Montaż stalowych podajników na paier toaletowy zamykanych na klucz - analogia 3	szt. szt.		
				3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
51	KNR 2-17 d.7 0137-01 <b>ST. A.5</b>	Montaż kratki wentylacyjnej do przewodów murowanych - kratki 14x21cm 5	szt. szt.		
				5,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,0000</b>
<b>8</b>	<b>45310000-3</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE ELEKTRYCZNE</b>			
52	KNNR 5 d.8 0308-05 <b>ST. A.5</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - wymiana 1	szt. szt.		
				1,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wymiana	szt.		
d.8	0307-01		szt.	1,0000	
	ST. 1.5	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>