

PZD.252.20.2017.4A

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodzic) – Jawty Wielkie – Susz na odc. Jawty Wielkie – Jawty Małe” – znak postępowania: PZD.252.20.2017.4A

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Zapytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie stopnia przekruszenia kruszywa łamanego 0/31,5 na poboczach.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że stopień przekruszenia kruszywa łamanego 0/31,5 na poboczach powinien być nie mniejszy niż 75%.

Zapytanie nr 2

Prosimy o określenie czy w pozycjach dotyczących regulacji urządzeń poziomych należy wycenić samą regulację czy też wymianę na nowy materiał.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający informuje, że wymiana urządzeń (np. zasuwa, hydrant, studnia) ujęta została w zakresie robót sanitarnych (zostały ujęte w przedmiarze robót). W zakresie robót drogowych należy wykonać tylko regulację urządzeń.

Zapytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SST D-05.03.05 dotyczącej warstwy profilowej.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający informuje, że warstwę profilową należy wykonać wg załączonej SST D-05.03.05b.

Zapytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o określenie czy Wykonawca może swobodnie modyfikować kosztorysy przez zmianę, dodawanie i odejmowanie pozycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający informuje, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ryczałtowe. Zamawiający określił sposób obliczenia ceny w punkcie XIII SIWZ, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem i oddaniem do użytku przedmiotu zamówienia, w tym koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarze robót nie ujęto. Zamawiający zakłada, że w ofercie Wykonawcy zostaną ujęte wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również te, które Wykonawca oszacuje po wizycie na miejscu realizacji inwestycji, Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z wykonania jakiegokolwiek zakresu robót. W związku z powyższym kosztorys ofertowy może być modyfikowany, jednakże musi obejmować cały zakres robót do wykonania.

Zapytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o padanie informacji czyją własność stanowią materiały z rozbiórki.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki, np. frez, płyty drogowe betonowe, znaki drogowe, bariery, należą do Zamawiającego.

Zapytanie nr 6

Jeżeli materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca ich odwozu.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający informuje, że wszystkie materiały należy przewieźć do Obwodu Drogowego w Suszu, odległość od miejsca realizacji inwestycji ok. 5 km. .

Zapytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że materiały sztukowe z rozbiórki należy paletować przed ewentualnym oddaniem Zamawiającemu.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający informuje, że nie przewiduje paletowania materiałów z rozbiórki.

Zapytanie nr 8

W SST D-04.01.01. jest mowa o odspojeniu gruntu. Prosimy o podanie grubości odspojenia.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający informuje, że grubość odspojenia wynika z dokumentacji projektowej i opisu w przedmiarach robót (kosztorysu ofertowego).

Zapytanie nr 9

Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał ustawienia krawężników łukowych dla $R < 15m$.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Tak, Zamawiający informuje, że będzie wymagał ustawienia krawężników łukowych dla $R < 15m$.

Zapytanie nr 10

Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał ustawienia krawężników trapezowych na zjazdach.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający informuje, że na zjazdach mają być ustawione krawężniki najazdowe.

Zapytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie odsączającej opisanego w SST.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 12

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie odsączającej to prosimy o potwierdzenie, że dany odcinek próbny będzie wykonany na drodze której dotyczy postępowaniem przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 11.

Zapytanie nr 13

Jeżeli powyższy odcinek nie będzie wykonany na drodze, której dotyczy postępowaniem przetargowe to prosimy o określenie czy te roboty zostaną rozliczone dodatkowo czy też należy te roboty w kalkulować w cenę ryczałtową.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 11.

Zapytanie nr 14

W związku z rozbieżnością w SST dotyczącej warstwy odsączającej prosimy o podanie powierzchni ewentualnego odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie podbudowy z kruszywa 0/31,5 opisanego w SST.

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 16

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie podbudowy z kruszywa 0/31,5 to prosimy o potwierdzenie, że dany odcinek próbny będzie wykonany na drodze której dotyczy postępowaniem przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 15.

Zapytanie nr 17

Jeżeli powyższy odcinek nie będzie wykonany na drodze, której dotyczy postępowaniem przetargowe to prosimy o określenie czy te roboty zostaną rozliczone dodatkowo czy też należy te roboty wkalkulować w cenę ryczałtową.

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 15.

Zapytanie nr 18

W związku z rozbieżnością w SST dotyczącej warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 prosimy o podanie powierzchni ewentualnego odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 opisanego w SST.

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 20

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 to prosimy o potwierdzenie, że dany odcinek próbny będzie wykonany na drodze której dotyczy postępowaniem przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 19.

Zapytanie nr 21

Jeżeli powyższy odcinek nie będzie wykonany na drodze, której dotyczy postępowaniem przetargowe to prosimy o określenie czy te roboty zostaną rozliczone dodatkowo czy też należy te roboty wkalkulować w cenę ryczałtową.

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 19.

Zapytanie nr 22

W związku z rozbieżnością w SST dotyczącej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 prosimy o podanie powierzchni ewentualnego odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 22

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie wiążącej opisanego w SST.

Odpowiedź na zapytanie nr 23

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 24

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie wiążącej to prosimy o potwierdzenie, że dany odcinek próbny będzie wykonany na drodze której dotyczy postępowaniem przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie nr 24

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 23.

Zapytanie nr 25

Jeżeli powyższy odcinek nie będzie wykonany na drodze, której dotyczy postępowaniem przetargowe to prosimy o określenie czy te roboty zostaną rozliczone dodatkowo czy też należy te roboty wkalkulować w cenę ryczałtową.

Odpowiedź na zapytanie nr 25

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 23.

Zapytanie nr 26

W nawiązaniu do SST dotyczącej warstwy wiążącej prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 26

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 23.

Zapytanie nr 27

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie wiążącej to prosimy o informację czy odcinek próbny będzie wykonywany w dniu układania danej warstwy.

Odpowiedź na zapytanie nr 27

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 23.

Zapytanie nr 28

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie ścieralnej opisanego w SST.

Odpowiedź na zapytanie nr 28

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Zapytanie nr 29

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie ścieralnej to prosimy o potwierdzenie, że dany odcinek próbny będzie wykonany na drodze której dotyczy postępowaniem przetargowe.

Odpowiedź na zapytanie nr 29

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 28.

Zapytanie nr 30

Jeżeli powyższy odcinek nie będzie wykonany na drodze, której dotyczy postępowaniem przetargowe to prosimy o określenie czy te roboty zostaną rozliczone dodatkowo czy też należy te roboty wkalkulować w cenę ryczałtową.

Odpowiedź na zapytanie nr 30

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 28.

Zapytanie nr 31

W nawiązaniu do SST dotyczącej warstwy ścieralnej prosimy o podanie maksymalnej powierzchni ewentualnego odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 31

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 28.

Zapytanie nr 32

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego na warstwie ścieralnej to prosimy o informację czy odcinek próbny będzie wykonywany w dniu układania danej warstwy.

Odpowiedź na zapytanie nr 32

Pytanie bezprzedmiotowe w związku z odpowiedzią na zapytanie 28.

Zapytanie nr 33

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarach robót. W opisie pozycji dotyczącym w – wy wiążącej AC – 16W istnieje zapis „warstwa ścieralna”. Proszę o potwierdzenie, że pozycje 19 d.2 oraz 27 d.3 dotyczą w – wy wiążącej.

Odpowiedź na zapytanie nr 33

Zamawiający informuje, że wkraść się błąd w opisie, tym samym potwierdza, że pozycje 19 d.2 oraz 27 d.3 dotyczą w – wy wiążącej;

- w pozycji 19 d.2 w kolumnie „Nr spec. techn.” prawidłowy zapis D-05.03.05b, a kolumnie „Opis” prawidłowy zapis brzmi: Nawierzchnia asfaltowa AC 16W – warstwa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z regulacją istniejących urządzeń
- w pozycji 27 d.3 w kolumnie „Nr spec. techn.” prawidłowy zapis D-05.03.05b, a kolumnie „Opis” prawidłowy zapis brzmi: Nawierzchnia asfaltowa AC 16W – warstwa wiążąca – grubość po zagęszczeniu 4 cm, wraz z regulacją istniejących urządzeń .

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

mgr inż. Lech Tatarek