

## PRZEDMIAR ROBÓT - etap VII - częściowe wydzielenie p.poż. drogi ewakuacyjnej na poddaszu

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego  
ADRES INWESTYCJI : Iława, ul. Dąbrowskiego 15 b  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 16  
BRANŻA : Prace budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki, upr. bud. nr WAM/0068/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA : 24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Sekocenbud, ceny producentów, analiza własna

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
<b>ETAP VIII - częściowe wydzielenie P.POŻ. drogi ewakuacyjnej w poziomie poddasza</b>				
1	Analiza własna	Wymiana włazu wraz z obróbką i uszczelnieniem dachu	kpl	1
d.1		- wyłaz dachowy 45x55cm o odp. EI-30		
2	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3,99
d.1	08			
3	KNR 0-19 1023-	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>	3,69
d.1	12	- drzwi wewnętrzne (90+90)x205cm szklone szkłem bezpiecznym - 1szt		
4	KNR 0-14 2010-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	0,39
d.1	05			
5	KNR 2-02 2009-	Tynki (gładzie) wewnętrzne z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1,2
d.1	02			
6	KNR 0-12 1119-	Uzupełnienie cokolików z płytek wysokości cokolika równej 10cm	m	0,72
d.1	01			
7	KNR 2-02 1504-	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	6
d.1	05			
8	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	4
d.1	03			