

PRZEDMIAR ROBÓT - etap IX - prace w piwnicy

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
ADRES INWESTYCJI : Iława, ul. Dąbrowskiego 15 b
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 16
BRANŻA : Prace budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki, upr. bud. nr WAM/0068/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA : 24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
ETAP IX - prace w piwnicy /kl. nr 3, maszynowania, wentylatorownia/				
1	KNR 4-01 0702-d.1 06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	3,9
2	KNR 4-01 0304-d.1 01	Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami wapienno - piaskowymi	m ³	0,41
3	KNR 4-01 0711-d.1 02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	3,28
4	KNR 2-02 2009-d.1 02	Tynki (gładzie) z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	4,58
5	KNR 2-02 1504-d.1 05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	2,49
6	KNR 2-02 1505-d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	2,49
7	KNR 0-19 1022-d.1 12	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi P.POŻ. bez obróbki ob-sadzenia - drzwi pełne 90x205cm EI-30 - 1szt	m ²	1,85
8	KNR 4-01 0354-d.1 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	2
9	KNR 0-19 1023-d.1 12	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi P.POŻ. z obróbką ob-sadzenia - drzwi 80x205cm pełne o odp. EI-60 - 1szt - drzwi 100x205cm pełne o odp. EI-30 - 1szt	m ²	3,9