

Przedmiar Robót

Nazwa inwestycji : Przebudowa pomieszczenia nr 1/10 na parterze budynku
Starostwa Powiatowego
Adres Inwestycji : 14-200 Iława, ul. Andersa w Iławie
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Iławie
Adres Inwestora : 14-200 Iława, ul. Andersa w Iławie
Branża : Remontowo – budowlana

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
	Uzupełnienie posadzki						
	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii podposadzkowej	1.6	m ²	37,5		
	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03×3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.5 zatarte na ostro	1.6	m ²	37,5		
	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami- dopłata za zbrojenie siatką stalową	1.6	m ²	37,5		
	Zmiany otworów						
	Otwór drzwiowy 1,00×2,05 -1szt.						
	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglano-piłą mechaniczną- nacięcie ścian piłą mechaniczną	1.3	mb	10		
	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1×1/2 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	1.3	m	3		
	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub. Ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod belki, beton B15	1.2	m ³	0,03		
	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł-dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP. 160mm Nadproże z ceownika 2×C120 skręconego śrubami śr.20mm co 50 cm	1.11	m	3		
	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	1.3	m ³	0,7		
	KNR 4-01 0703-03	Umocnienie siatki „Rabitz” na stopkach belek	1.10	m	1,2		
	KNR 4-01 0708-03	Wykon. tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	1.10	m	5		
	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	1.3	m ³	0,8		
	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodem samowładowniczym z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	1.3	m ³	0,8		
	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowniczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji –za każdy nast. 1 km Krotność= 4	1.3	m ³	0,8		
	Zamurowanie otworów -1szt.						
	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30cm	1.3	m	5,1		
	KNR 4-01 0304-1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	1.2	m ³	0,47		
	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zap.cem.-wap.na ścian. i słup.prostok.na podł. z cegły i pustaków(do 2m2 w 1miej.)	1.10	m ²	4,2		
	Powiększenie otworów drzwiowych						

	Kalkulacja Indywidualna	Nacięcie podłoża ceglanego piłą mechaniczną-nacięcie ścian piłą mechaniczną	1.3	mb	4		
	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	1.3	m ³	0,06		
	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25cm	1.10	m	5		
	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	1.3	m ³	0,08		
	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodem samowładowczym z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	1.3	m ³	0,08		
	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji –za każdy nast. 1 km Krotność= 4	1.3	m ³	0,08		
	Stolarka Budowlana						
	KNR 2-02 1015-01 pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone „90”-1szt	1.9	m	4,9		
	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -drzwi wewnętrzne D2a 90×200cm,z dwoma zamkami kl. C- 1 szt.	1.9	m ²	1,8		
	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż w istniejących oknach nawiewników infiltracyjnych	1.9	szt	3		
	Posadzka/wykończenie/						
	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające gr. 1-3mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	1.6	m ²	39		
		Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokoliczków wys. do 10cm na ściany	1.6	m ²	40		
	Gładzie i malowanie						
	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat III z zaprawy cem-wap. na ościeżach szer.do 15cm	1.10	m	4		
	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	1.10	m ²	70,2		
	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	1.10	m ²	64,38		
	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na sufitach	1.10	m ²	37,5		
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	1.10	m ²	69,18		
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych-podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	1.10	m ²	37,5		

	Kanał instalacyjny						
	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	1.5	szt	2		
	Blacha pod serwer						
	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż do podłoża blachy stalowej o gr. 3mm o wymiar. 160*140mm.	1.6	szt	1		