

Przedmiar Robót

Nazwa Inwestycji : Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego
 Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
 Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
 Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
 Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
 Data opracowania : 18 styczeń 2011r.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Specyfikacja
1		UZUPEŁNIENIE POSADZKI			
1 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii podposadzkowe	m2	159,41	1.6
2 d.4	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03x3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.5cm zatarte na ostro	m2	159,41	1.6
3 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	159,41	1.6
Razem dział: UZUPEŁNIENIE POSADZKI		Razem dział: UZUPEŁNIENIE POSADZKI			
2		ZMIANY OTWORÓW /ściany wewnętrzne parter/			
		Otwór drzwiowy 1,00x2,05m - 4szt			
4 d.5.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglanego piłą mechaniczną - nacięcie ścian piłą mechaniczną	mb	40	1.2
5 d.5.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12	1.2
6 d.5.1	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod beleki, beton B-15	m3	0,12	1.2
7 d.5.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC140 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	6	1.2
8 d.5.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC120 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	6	1.2
9 d.5.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub	m3	3	1.2

		cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
10 d.5.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	4,65	1.11
11d.5.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	20,5	1.10
12 d.5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	7,2	1.1
13 d.5.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	7,2	1.1
14 d.5.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	7,2	1.1
Razem dział: Otwór drzwiowy 1,00x2,05m - 5szt	Razem dział: Otwór drzwiowy 1,00x2,05m - 4szt				
		Zamurowanie otworów - 3szt			
15 d.5.2	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	15,3	1.1
16 d.5.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,42	1.3
17 d.5.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	12,6	1.10
Razem dział: Zamurowanie otworów - 4szt	Razem dział: Zamurowanie otworów - 4szt				
		Powiększenie otworów drzwiowych			
18 d.5.3	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglano-piłą mechaniczną - nacięcie ścian piłą mechaniczną	mb	4	1.1
19 d.5.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,06	1.1
20 d.5.3	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	5,3	1.10
21 d.5.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	0,3	1.1
22d.5.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	0,3	1.1
23 d.5.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	0,3	1.1
Razem dział: Powiększenie otworów drzwiowych	Razem dział: Powiększenie otworów drzwiowych				1

Razem dział: ZMIANY OTWORÓW /ściany wewnętrzne parter/	Razem dział: ZMIANY OTWORÓW /ściany wewnętrzne parter/				
3		ŚCIANKI DZIAŁOWE, UZUPELNIENIE TYNKÓW, KANAŁ INSTALACYJNY			
24 d.6	KNR 2-02 0113-02	Ściany działowe budynków jednokond., o gr. 12cm z bloków wap.-piask. drążonych typu 3 'NFD' o wys. do 4.5m. Pozycja zastępcza - ściany działowe z pustaków SILKA E-12	m2	23,1	1.7
25 d.6	KNR 2-02 0120-09	Ściany działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	23,1	1.7
26 d.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m2	46,56	1.10
27 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m2	46,56	1.10
28 d.6	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - wykonanie kanału instalacyjnego	m2	15,51	1.7
29 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8	1.5
Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE, UZUPELNIENIE TYNKÓW, KANAŁ INSTALACYJNY	Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE, UZUPELNIENIE TYNKÓW, KANAŁ INSTALACYJNY				
4		STOLARKA BUDOWLANA			
30 d.7	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - "80" - 1 szt - "90" - 5 szt	m	29,4	1.9
31 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne Dw 80x200cm - 1 szt - drzwi wewnętrzne pełne D2a 90x200cm, z dwoma zamkami kl. C - 2 szt - drzwi wewnętrzne pełne D3 90x200cm - 3 szt	m2	10,6	1.9
32 d.7	KNR 0-19 1024-06	Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami jednoskrzydłowymi oszklonych na budowie - ścianka D1a o wym. 240x300cm z drzwiami - 1 szt	m2	7,2	1.9
33 d.7	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi dymoszczelnych jednoskrzydłowych - drzwi dymoszczelne Dw1 110x200cm EI-30 z dwoma zamkami kl. C - 1 szt	m2	2,2	1.9
34 d.7	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - wityryna przeszklona 194x120cm z	m2	13,97	1.9

		okienkiem podawczym 60x30cm - 6szt			
35 d.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - Błat podawczy z płyty meblowej o szer. do 30cm	szt	6	1.9
36d.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż w istniejących oknach nawiewników infiltracyjnych	szt	12	1.9
Razem dział: STOLARKA BUDOWLANA	Razem dział: STOLARKA BUDOWLANA				
5		POSADZKA /wykończenie/			
37 d.8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	67,15	1.6
38 d.8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	52,62	1.6
39 d.8	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające gr.1-3mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2	149,25	1.6
40 d.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych z wywnięciem cokolików wys. do 10cm na ściany. Kolory do uzgodnienia na etapie realizacji	m2	152,86	1.6
41 d.8	KNR 2-02 1113-08	POZYCJA ZASTĘPCZA - Posadzki z tworzyw sztucznych listwy wykończeniowe z aluminium	m	5	1.6
42 d.8	KNR 2-02 1113-08	POZYCJA ZASTĘPCZA - Posadzki z wykładzin dywanowych listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych	m	120	1.6
Razem dział: POSADZKA /wykończenie/	Razem dział: POSADZKA /wykończenie/				
6		GŁADZIE, OKŁADZINY I MALOWANIE			
43 d.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na klej	m2	1,5	1.10
44 d.9	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	18	1.10
45 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	664,16	1.1
46 d.9	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	403,89	1.7
47 d.9	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m2	210,7	1.8
48 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	450	1.10
49 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	210,7	1.10

Razem dział: GŁADZIE, OKŁADZINY I MALOWANIE	Razem dział: GŁADZIE, OKŁADZINY I MALOWANIE				
7		ROLETY, LEKKIE ŚCIANKI			
50 d.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet antywłamaniowych do okien 215x155cm ręcznie otwierana	kpl	9	1.9
51 d.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lekkich ścianek dł. 180 x wys. 200cm z przeszkleniem od wysokości biurka	kpl	5	1.7
Razem dział: ROLETY, LEKKIE ŚCIANKI	Razem dział: ROLETY, LEKKIE ŚCIANKI				