

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych					
1	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika różnicowoprądowego CF16-25/2/003	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowo - różnicowego CKN6-16/1N/B/003	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowo - różnicowego CKN6-10/1N/B/003	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowo - różnicowego P344-25/0,03	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowo - różnicowego P344-32/0,03	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego CLS6-B6	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego CLS6-B10	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż wyłącznika nadmiarowego CLS6-B16	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
9	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż rozłącznika izolacyjnego IS-63/3	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-08 d.1 0403-01	Montaż przekaźnika bistabilnego Z-S230/S	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-08 d.1 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy kompaktowe AMETYST 2 x 18 W, PC, OPAL, IP54	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 5-08 d.1 0511-05	Montaż oprawy kompaktowej AMETYST 2 x 18 W, PC, OPAL, IP54	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy świetlówkowe METEOR Lux - 236C	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5-08 d.1 0511-13	Montaż oprawy świetlówkowej METEOR Lux - 236C	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy świetlówkowe Rubin Plus 2 x 36 W PPAR IP20	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 5-08 d.1 0511-14	Montaż opraw świetlówkowych Rubin Plus 2 x 36 W PPAR IP20	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy świetlówkowe Rubin Plus 1 x 36 W PPAR IP20	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 5-08 d.1 0511-11	Montaż opraw świetlówkowych Rubin Plus 1 x 36 W PPAR IP20	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy świetlówkowe ewakuacyjne CRUISER 04 DS 1 x 8W 1J IP40	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 5-08 d.1 0511-01	Montaż opraw świetłówkowych ewakuacyjnych CRUISER 04 DS 1 x 8W 1J IP40 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy świetłówkowe ewakuacyjne CRUISER 04 1 x 8W 1J IP40 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 5-08 d.1 0511-01	Montaż opraw świetłówkowych ewakuacyjnych CRUISER 04 1 x 8W 1J IP40 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 5-08 d.1 0401-01	Montaż podtrzymywaczy napięcia 2h w oprawy świetłówkowe (1 x 36W) 9	aparat aparat	 9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 5-08 d.1 0301-20	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 125	szt. szt.	 125.000	
				RAZEM	125.000
25	KNR 5-08 d.1 0302-03	Montaż puszek rozgałęźnych fi 70 - zwykła 47	szt. szt.	 47.000	
				RAZEM	47.000
26	KNR 5-08 d.1 0304-03	Montaż puszek rozgałęźnych fi 70 - hermetyczna 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż wyłącznika 1-bieg. 10A - zwykły 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż przycisku "światło" 10A - zwykły 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 5-08 d.1 0308-01	Montaż wyłącznika 1-bieg. 10A - hermetycznego 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż przełącznika świecznikowego 10A - zwykły 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
31	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż gniazd wtykowych 2-bieg z bolcem ochronnym, 16A, podwójne, zwykłe 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
32	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż gniazd wtykowych 2-bieg z bolcem ochronnym, 16A, zwykłe w listwie instalacyjnej (pojedyncze) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż gniazd wtykowych 2-bieg. z bolcem ochronnym 16A, hermetyczne, pojedyncze 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż puszek kocowych fi 60 zwykła 62	szt. szt.	 62.000	
				RAZEM	62.000
35	KNR 4-03 d.1 1001-15	Ręczne wykucie bruzd dla rur RL22 (za szybem windy) 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm (za szybem windy) 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR 5-08 d.1 0108-01	Ułożenie rur RL22 w bruzdzie (za szybem windy) 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 5-08 d.1 0207-01	Wciąganie przewodu YDYp 3 x 2,5 mm ² do rur RL18 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 5-08 d.1 0207-01	Wciąganie przewodu YDYp 3 x 1,5 mm ² do rur RL18	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-03 d.11001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodu YDYżo 5 x 10 mm2	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
41	KNR 4-03 d.11012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
42	KNR 5-08 d.10210-05	Układanie przewodu YDYżo 5 x 10 mm2 w bruzdzie	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
43	KNR 4-03 d.11001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodu YDYżo 5 x 6 mm2	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
44	KNR 4-03 d.11012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
45	KNR 5-08 d.10210-04	Układanie przewodu YDYżo 5 x 6 mm2 w bruzdzie	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
46	KNR 5-08 d.10209-02	Układanie przewodu YDYp 3 x 2,5 mm2 w tynku	m		
		329	m	329.000	
				RAZEM	329.000
47	KNR 5-08 d.10209-02	Układanie przewodu YDYp 5 x 1,5 mm2 w tynku	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
48	KNR 5-08 d.10209-02	Układanie przewodu YDYp 4 x 1,5 mm2 w tynku	m		
		97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
49	KNR 5-08 d.10209-02	Układanie przewodu YDYp 3 x 1,5 mm2 w tynku	m		
		428	m	428.000	
				RAZEM	428.000
50	KNR 5-08 d.10209-02	Układanie przewodu YDYp 2 x 1,5 mm2 w tynku	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
51	KNR 5-08 d.10101-03	Przygotowanie podłoża pod listwy instalacyjne KIO 130 x 50	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNR 5-08 d.10110-04	Montaż listw instalacyjnych KIO 130 x 50	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
53	KNR 5-08 d.10212-01	Układanie przewodu YDYp 3 x 2,5 mm2 w listwach instalacyjnych	m		
		556	m	556.000	
				RAZEM	556.000
54	KNR 4-03 d.11205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar.		
		1	miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-03 d.11205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	miar.		
		30	miar.	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR 4-03 d.11202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar.		
		61	miar.	61.000	
				RAZEM	61.000
57	KNR 4-03 d.11202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar.		
		2	miar.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 5-08 d.10812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR 5-08 d.1 0812-03	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm ²) 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
60	KNR 5-08 d.1 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 386	szt. szt.	 386.000	 386.000
				RAZEM	386.000
61	KNR 4-03 d.1 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. 36	otw. otw.	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
62	KNR 5-08 d.1 0820-01	Zdjęcie i ponowne założenie opraw świetłówkowych 2 x 36 W 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej					
63	KNR 4-03 d.2 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 43	m m	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
64	KNR 4-03 d.2 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 45	szt. szt.	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
65	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 29	szt. szt.	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
66	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
67	KNR 4-03 d.2 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
68	KNR 4-03 d.2 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000