

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:

Montaż windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

Adres inwestycji:

14-200 Ława, ul. Andersa 2a

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Ławie

Adres inwestora:

14-200 Ława, ul. Andersa 2a

Branża:

Remontowo - budowlana

Sporządził kalkulację:**Data i podstawa opracowania:**

Ogółem wartość kosztorysowa (netto):	0,00
Podatek Vat (23%)	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa (netto):	0,00

Słownie:

Sporządził kalkulację:

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Robocizna:

Koszty pośrednie:

Koszty zakupu:

Zysk:

UWAGI:

1. Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu robót,
2. Prace rozbiórkowe należy wykonywać metodą bezpyłową,
3. Załadunek i wywóz gruzu należy wykonywać z szczególną ostrożnością tak aby nie występowało zanieczyszczenie pomieszczeń wewnątrz obiektu
4. Podane numery KNR mają charakter pomocniczy, podstawą wyceny jest specyfikacja, projekt budowlany

1.	SZYB WINDOWY /bez dostawy i montażu windy/	0,00
1.1.	Prace rozbiórkowe i demontażowe /bez stopodachu/	0,00
1.2.	Konstrukcja szybu windowego	0,00
1.3.	Nadszybie	0,00
1.4.	Prace wykończeniowe	0,00
2.	KLATKA SCHODOWA BOCZNA - remont	0,00
2.1.	Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piwnica	0,00
2.2.	Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piwnica	0,00
2.3.	Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro I	0,00
2.4.	Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro I	0,00
2.5.	Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro II	0,00
2.6.	Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro II	0,00
2.7.	Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro III	0,00
2.8.	Ścianka działowa, osadzenie drzwi, okno - piętro III	0,00
2.9.	Wykończenie klatki schodowej	0,00
3.	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA - remont	0,00
3.1.	Ścianka działowa i drzwi - piwnica	0,00
3.2.	Ścianka działowa, naświetla i drzwi - parter	0,00
3.3.	Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro I	0,00
3.4.	Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro II	0,00
3.5.	Ścianka działowa, naświetle, drzwi i okna - piętro III	0,00
3.6.	Wykończenie klatki schodowej	0,00

Razem: 0,00

+ podatek VAT

Słownie:

Lp.	Nr	Pomoc. podstawa	Opis	Jedn.	Obmiar	Koszt	Wartość
-----	----	-----------------	------	-------	--------	-------	---------

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
1.		SZYB WINDOWY /bez dostawy i montażu windy/					
1.1		Prace rozbiórkowe i demontażowe /bez stopodachu/					
1.	1.1.	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	6,000		
2.	1.1.	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	82,290		
3.	1.1.	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie bruzd w posadzkach i stropach "piłą kątową"	mb	30,810		
4.	1.1.	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej /lastrkowej/ - tylko w miejscu lokalizacji szybu windowego	m2	27,800		
5.	1.1.	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozbiórka podkładów pod posadzkę w piwnicy	m3	3,020		
6.	1.1.	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropów	m3	5,080		
7.	1.1.	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3	10,960		
8.	1.1.	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	22,110		
9.	1.1.	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru /oraz wyższych kondygnacji/ budynku gruzu	m3	20,510		
10.	1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	42,620		
11.	1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	42,620		
11'.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie prac przed zapyleniem obiektu i pomieszczeń	kpl	1,000		
Razem dział Prace rozbiórkowe i demontażowe /bez stopodachu/							0,00

1.2		Konstrukcja szybu windowego					
12.	1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 Skucie tynków (założono 50%) celem wyrównania istniejących ścian	m2	34,870		
13.	1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m2	10,000		
14.	1.1.	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie fragmentu ław fundamentowych	m3	1,320		
15.	1.1.	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	1,720		
16.	1.1.	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru /oraz wyższych kondygnacji/ budynku gruzu	m3	0,810		
17.	1.1.	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	2,530		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
18.	1.1.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	2,530		
19.	1.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	1,090		
20.	1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton C-8/10	m3	1,090		
21.	1.7	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	10,890		
22.	1.7	KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa	m2	10,890		
23.	1.4	KNR 2-02 0286-01	Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta dolna, beton C-20/25 /łącznie z podlaniem istniejącego fundamentu/	m3	4,900		
24.	1.4	KNR 2-02 0287-01	Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grub.25cm, beton C-20/25	m2	9,550		
25.	1.3.	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane śr. 12mm - szpilki osadzone w podszybiu	t	0,040		
26.	1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane śr. 10mm - podszybie	t	0,473		
27.	1.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie śr. 6mm - podszybie	t	0,013		
28.	1.8	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m2	10,000		
29.		Kalkulacja indywidualna	Transport materiałów na wyższe kondygnacje - dodatek	kpl	1,000		
30.		KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie stropów	m2	25,000		
31.		Kalkulacja indywidualna	Dodatek za pionowanie konstrukcji szybu - przewierci przez stropy	kpl	1,000		
32.	1.2	KNR-W 2-02 0101-05	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	20,660		
33.	1.4	KNR-W 2-02 0221-01	Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8, beton C-20/25	m3	3,910		
34.	1.4	KNR-W 2-02 0212-11	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych, beton C-20/25	m3	5,290		
35.	1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane śr. 12mm - trzpienie i wieńce	t	0,521		
36.	1.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie śr. 6mm - trzpienie i wieńce	t	0,119		
37.	1.7	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie i zagęszczenie po wykonaniu podszybia	m3	2,210		
38.	1.8	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie podkładu betonowego pod posadzkę w piwnicy (po wykonaniu podszybia)	m3	0,370		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
39.	1.8.	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie posadzki na wszystkich kondygnacjach oraz wykonanie posadzki w podszybiu	m2	8,350		
40.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach /zewnątrznie i wewnątrz windy/	m2	241,540		
Razem dział Konstrukcja szybu windowego							0,00

1.3		Nadszybie					
41.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie bruzd w stropodachu "piłą kątową"	mb	9,000		
42.	1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	5,060		
43.	1.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	5,060		
44.	1.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropodachu	m3	1,520		
45.	1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z najwyższej kondygnacji budynku	m3	1,980		
46.	1.1.	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	1,980		
47.	1.1.	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	1,980		
48.		Kalkulacja indywidualna	Transport materiałów na wyższe kondygnacje - dodatek	kpl	1,000		
49.	1.4	KNR 2-02 0216-02 + KNR 2-02 0216-05x5	Żelbetowe płyty stropowe, gr. 20cm płaskie, beton C-20/25	m2	2,960		
50.	1.4	KNR 2-02 0212-11	Wieńce monolityczne na ścianach, beton C-20/25	m3	0,780		
51.	1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane śr. 12mm	t	0,010		
52.	1.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane śr. 10mm	t	0,015		
53.	1.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie śr. 6mm	t	0,004		
54.	1.10	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m2	2,960		
55.	1.2	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg.	m2	0,930		
56.	1.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m2	0,280		
57.	1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000		
58.	1.6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych FS-15 gr. 6cm do ścian	m2	1,290		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość	
59.	1.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	1,290			
60.	1.6	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	3,000			
61.	1.10	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	1,290			
62.	1.6	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 15cm dachowych twardych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie	m2	6,000			
63.	1.7	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - dwie warstwy	m2	40,000			
Razem dział Nadszybie								0,00

1.4		Prace wykończeniowe						
64.	1.10	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - szpachlowanie tynków na zewnątrz windy	m2	86,150			
65.	1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem /szyb windy na zewnątrz/	m2	86,150			
66.	1.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania /szyb windy wewnątrz/	m2	158,350			
Razem dział Prace wykończeniowe								0,00

2.		KLATKA SCHODOWA BOCZNA - remont					
2.1		Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piwnica					
67.	1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2,000		
68.	1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,650		
69.	1.1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - skucie tynków z ościeży po demontażu drzwi	m	4,900		
70.	1.10	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m	5,100		
71.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,470		
72.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	4,200		
73.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglano-piłam mechaniczną - nacięcie ścian piłam mechaniczną	mb	10,000		
74.	1.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
75.	1.4	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod beleki, beton B-15	m3	0,030		
76.	1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC180 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	3,000		
77.	1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,554		
78.	1.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	1,050		
79.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	2,000		
80.	1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	1,990		
81.	1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	1,990		
82.	1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	1,990		
Razem dział Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piwnica							0,00

2.2		Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piwnica					
83.	1.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków silikatowych M-12 na zaprawie tradycyjnej	m2	4,750		
84.	1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegiel - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	4,750		
85.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	9,500		
86.	1.9	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 - drzwi PPOŻ o wym. w świetle przejścia 90x200cm o odp. EI-30 - 1szt	m2	1,800		
87.	1.9	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - "90" - 1szt	m	4,900		
88.	1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwi wewnętrznych pełne D-5 90x200cm - 1szt	m2	1,800		
Razem dział Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piwnica							0,00

2.3		Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro I					
89.	1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2,000		
90.	1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,140		
91.	1.10	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - skucie tynków z ościeży po demontażu drzwi	m	2,000		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
92.	1.10	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m	5,600		
93.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,210		
94.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	1,680		
95.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglanego piłą mechaniczną - nacięcie ścian piłą mechaniczną	mb	10,000		
96.	1.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000		
97.	1.4	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod beleki, beton B-15	m3	0,030		
98.	1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC180 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	3,000		
99.	1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,220		
100.	1.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	1,050		
101.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	1,200		
102.	1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	1,440		
103.	1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	1,440		
104.	1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	1,440		
Razem dział Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro I							0,00

2.4 Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro I							
105.	1.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków silikatowych M-12 na zaprawie tradycyjnej	m2	4,600		
106.	1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	4,600		
107.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	9,200		
108.	1.9	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 - drzwi PPOŻ o wym. w świetle przejścia 90x200cm o odp. EI-30 - 1szt	m2	1,800		
109.	1.9	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - "90" - 1szt	m	4,900		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
110.	1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwi wewnętrznych pełne D-5 90x200cm - 1szt	m2	1,800		
Razem dział Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro I							0,00

2.5 Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro II							
111.	1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3,000		
112.	1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,020		
113.	1.1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - skucie tynków z ościeży po demontażu drzwi	m	2,000		
114.	1.10	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m	5,600		
115.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,580		
116.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	4,620		
117.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglano-piłą mechaniczną - nacięcie ścian piłą mechaniczną	mb	12,000		
118.	1.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000		
119.	1.4	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod beleki, beton B-15	m3	0,060		
120.	1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC180 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	6,000		
121.	1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,440		
122.	1.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	2,100		
123.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	2,400		
124.	1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	1,860		
125.	1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	1,860		
126.	1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	1,860		
Razem dział Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro II							0,00

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
2.6		Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro II					
127.	1.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków silikatowych M-12 na zaprawie tradycyjnej	m2	4,600		
128.	1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	4,600		
129.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	9,200		
130.	1.9	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 - drzwi PPOŻ o wym. w świetle przejścia 90x200cm o odp. EI-30 - 1szt	m2	1,800		
131.	1.9	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - "90" - 2szt	m	9,800		
132.	1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwi wewnętrznych pełne D-5 90x200cm - 2szt	m2	3,600		
Razem dział Ścianka działowa i osadzenie drzwi - piętro II							0,00

2.7		Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro III					
133.	1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	2,000		
134.	1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,550		
135.	1.1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - skucie tynków z ościeży po demontażu drzwi	m	2,000		
136.	1.9	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - uzupełnienie tynków po rozbiórce ścian działowych	m	6,000		
137.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,290		
138.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	2,310		
139.	1.1	Kalkulacja indywidualna	Nacięcie podłoża ceglanego piłą mechaniczną - nacięcie ścian piłą mechaniczną	mb	6,000		
140.	1.1	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000		
141.	1.4	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Wykonanie poduszek betonowych pod beleki, beton B-15	m3	0,030		
142.	1.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm Nadproże z ceownika 2xC180 skręconego śrubami śr. 20mm co 50cm	m	3,000		
143.	1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,220		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość	
144.	1.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	1,050			
145.	1.10	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	1,200			
146.	1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	1,520			
147.	1.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km /łącznie z opłatą utylizacyjną/	m3	1,520			
148.	1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	1,520			
Razem dział Rozbiórki, otwór drzwiowy i zamurowanie - piętro III								0,00

2.8 Ścianka działowa, osadzenie drzwi, okno - piętro III								
149.	1.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków silikatowych M-12 na zaprawie tradycyjnej	m2	5,090			
150.	1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	5,090			
151.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	10,180			
152.	1.9	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 - drzwi PPOŻ o wym. w świetle przejścia 90x200cm o odp. EI-30 - 1szt	m2	1,800			
153.	1.9	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - "90" - 1szt	m	4,900			
154.	1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwi wewnętrznych pełne D-5 90x200cm - 1szt	m2	1,800			
155.	1.9	KNR 0-19 0929-11 Pozycja zastępcza	Wymiana okien zespolonych na okna oddymiające z siłownikiem elektrycznym z powierzchnią czynną: - okno o wym. 160x220cm o pow. czynnej 0,71m2 - 1szt	m2	3,520			
Razem dział Ścianka działowa, osadzenie drzwi, okno - piętro III								0,00

2.9 Wykończenie klatki schodowej							
156.	1.8	KNR 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej	m2	2,000		
157.	1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	296,010		
158.	1.10	KNR 2-02 1505-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	296,010		
159.	1.10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2	210,750		
160.	1.10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i biegach klatek schodowych	m2	85,260		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość	
161.	1.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	296,010			
162.	1.10	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - szpachlowanie tynków nowo wykonanych	m2	85,000			
163.	1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	85,000			
Razem dział Wykończenie klatki schodowej								0,00

3. KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA - remont								
3.1		Ścianka działowa i drzwi - piwnica						
164.	1.2	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków silikatowych M-12 na zaprawie tradycyjnej	m2	7,400			
165.	1.2	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie prętami stalowymi	m2	7,400			
166.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	14,800			
167.	1.9	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o pow.ponad 2 m2 - drzwi PPOŻ o wym. w świetle przejścia 2x100x210cm przeszklone o odp. EI-30 - 1szt	m2	4,200			
Razem dział Ścianka działowa i drzwi - piwnica								0,00

3.2 Ścianka działowa, naświetla i drzwi - parter								
168.	1.1	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	3,350			
169.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,440			
170.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	4,190			
171.	1.9	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek łącznie z drzwiami PPOŻ (EI-30 dla drzwi oraz EI-60 dla ścianek) - drzwi D1 o wym. w świetle przejścia 2x100x210cm o odp. EI-30 + naświetle nad drzwiami do wys. 300cm - 1szt - ścianka N1 o wym. 116x300cm o odp. EI-60 - 2szt - ścianka W1 o wym. 77x270cm o odp. EI-60 - 1szt	m2	15,300			
Razem dział Ścianka działowa, naświetla i drzwi - parter								0,00

3.3 Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro I							
172.	1.1	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	4,460		
173.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,190		
174.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	5,430		
175.	1.9	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek łącznie z drzwiami PPOŻ (EI-30 dla drzwi oraz EI-60 dla ścianek) - drzwi D2 o wym. w świetle przejścia 2x100x210cm o odp. EI-30 + naświetle nad drzwiami do wys. 270cm - 1szt - ścianka N1 o wym. 95x270cm o odp. EI-60 - 1szt	m2	8,240		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
176.	1.9	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe EI-60 z pustaków szklanych	m2	5,160		
Razem dział Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro I							0,00

3.4 Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro II							
177.	1.1	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	4,460		
178.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,190		
179.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	5,430		
180.	1.9	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek łącznie z drzwiami PPOŻ (EI-30 dla drzwi oraz EI-60 dla ścianek) - drzwi D2 o wym. w świetle przejścia 2x100x210cm o odp. EI-30 + naświetle nad drzwiami do wys. 270cm - 1szt - ścianka N1 o wym. 95x270cm o odp. EI-60 - 1szt	m2	8,240		
181.	1.9	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe EI-60 z pustaków szklanych	m2	5,160		
Razem dział Ścianka działowa, naświetle i drzwi - piętro II							0,00

3.5 Ścianka działowa, naświetle, drzwi i okna - piętro III							
182.	1.1	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m	4,550		
183.	1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,250		
184.	1.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	5,670		
185.	1.9	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek łącznie z drzwiami PPOŻ (EI-30 dla drzwi oraz EI-60 dla ścianek) - drzwi D2 o wym. w świetle przejścia 2x100x210cm o odp. EI-30 + naświetle nad drzwiami do wys. 270cm - 1szt - ścianka N1 o wym. 95x270cm o odp. EI-60 - 1szt	m2	8,240		
186.	1.9	KNR 2-02 0121-06	Ścianki działowe EI-60 z pustaków szklanych	m2	5,160		
187.	1.9	KNR 0-19 0929-11 Pozycja zastępcza	Wymiana okien zespolonych na okna oddymiające z siłownikiem elektrycznym z powierzchnią czynną: - okno o wym. 160x220cm o pow. czynnej 1,25m2 - 2szt	m2	7,040		
Razem dział Ścianka działowa, naświetle, drzwi i okna - piętro III							0,00

3.6 Wykończenie klatki schodowej							
188.	1.8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	175,360		
189.	1.8	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	93,320		
190.	1.8	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30x30cm i wysokości cokolika równej 10cm	m	109,730		

Lp.	Nr spec.	Pomoc. podstawa do wyceny	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Koszt jedn.	Wartość
191.	1.8	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	44,450		
192.	1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	641,550		
193.	1.10	KNR 2-02 1505-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	641,550		
194.	1.10	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m2	399,870		
195.	1.10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i biegach klatek schodowych	m2	241,680		
196.	1.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	641,550		
Razem dział Wykończenie klatki schodowej							0,00
					RAZEM CAŁOŚĆ netto		0,00

+ podatek Vat

Słownie:

Sporządził kalkulację: