

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Wykonanie instalacji oddymiania sygnalizacji p.poż

Budynek starostwa Powiatowego Hawa ul. Gen.Wł. Andersa 2A

dotyczy: klatki schodowej głównej oraz bocznej klatki schodowej

Lp.	Kod	Nr w specyfikacji	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2</b>	<b>Instalacja oddymiania</b>		<b>Kod</b>				
			<b>CPV 45310000-3</b>				
1 d.1	PR1	S/01	Przygotowanie podłoża do zabudowania centralki oddymiania	kpl	2		
2 d.1	PR2	S/01	Zainstalowanie centralki oddymiania mcr0204 MERCOR	szt.	2		
3 d.1	PR3	S/01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.	24		
4 d.1	PR4	S/01	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle	m	50		
5 d.1	PR5	S/01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd RWKL 16	m	50		
6 d.1	PR6	S/01	Przewody kabelkowe YnTKSYewk 1x2x0,8 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	20		
7 d.1	PR7	S/01	Przewody kabelkowe YnTKSYewk wcią 5x2x0,8 gane do rur	m	50		
8 d.1	PR8	S/01	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	20		
9 d.1	PR9	S/01	Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	40		
10 d.1	PR10	S/01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	50		
11 d.1	PR11	S/01	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle Gniazdo ARITECH KZ705I do czujek	szt.	3		

12 d.1	PR12	S/01	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem ARITECH KL731	szt.	2			
13 d.1	PR13	S/01	Instalowanie ręcznego modułu pętlowego ARITECH KAL734C w obudowie wraz ze sprawdzeniem	szt.	1			
14 d.1	PR14	S/01	Instalowanie przycisków oddymniania ze sprawdzeniem RPO-1 MERCOR	szt.	4			
15 d.1	PR15	S/01	Sprawdzenie i uruchomienie systemu	szt.	2			
<b>3</b>	<b>Przebijanie otworów i prace dodatkowe - kod CPV 45310000-3</b>							
16 d.2	PR26	S/01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	szt.	15			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								