

Przedmiar robót

Remont korytarzy na I i III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Hławie

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. 1 Piętro

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05analogia-050	Zerwanie posadzki z parkietu krotność= 1,00	m2	134,50
2	wg ceny jednostkowej AW-020	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaż drzwi i ościeżnic krotność= 1,00	szt	20,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,20
4	wg nakładów rzeczowych KNR S02U1103-01-050	Samopoziomująca masa szpachlowa D/spoinowania wewnątrz.z TERPLAN. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N 2,0mm, pod płytki z kamieni sztucz.wykładziny,parkiet krotność= 1,00	m2	134,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR S02U1103-02-050	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN. Dopłata za 3,0 mm grubości. krotność= 3,00	m2	134,50
6	wg ceny jednostkowej KNR K-04 0602/01-050	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej krotność= 1,00	m2	134,50
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	134,50
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121119-02-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10 cm - bez przycinania płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m	110,30

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	383,50
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00	m2	249,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-03analogia-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach. krotność= 1,00	m2	134,50
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-04-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	249,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-02-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	134,50
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-01-040	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle fabrycznie wykończone- "80" - 19 szt. - "90" - 1szt. krotność= 1,00	m	98,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła wejściowe drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone- drzwi wewnętrzne Dw 80* 200 cm - 18szt - drzwi wewnętrzne pełne D3 90*200cm - 1 szt- drzwi reprezentacyjne - 1 szt wraz z kompletem okuć krotność= 1,00	m2	35,40

2. 3 piętro

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	201,35
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00	m2	131,76
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-03analogia-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach. krotność= 1,00	m2	69,59

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-04-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	131,76
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-02-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	69,59