arkusz - RYS. 1.4B
arkusz - RYS. 1.4A

ŚCIANA MUROWANA BLOCZEK WAP.-PIASK. GR. 24cm

RDZENIE , SŁUPY WYLEWANE - WYLEWANE

NADPROŻA I PODCIĄGI - WYLEWANE

ŚCIANA MUROWANA BLOCZEK WAP.-PIASK. GR. 24cm

HC320/6/R60 – B=1154mm, L=8850mm

ŚCIANA KANAŁOWA SPRĘŻONA TYP HC GR.32cm

Poz.2.2 Strop filigran gr. .....cm

Poz.2.2 Strop filigran gr. .....cm

STROP ŻELBETOWY ZESPOLONY PREFABRYK./MONIIT.- GR.......cm

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500W
Otulina c_{nom} =15+5=20 mm

U R B A N A R C H I T E C T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl , kom. 0604 44 72 74

PROJEKT BUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
WRAZ Z CENTRUM REHABILITACJI
UL. SUCHARSKIEGO DZ. NR 676/1,676/3,676/4,228,655/1 OB. 0002, 14-200 IŁAWA
INWESTOR POWIAT IŁAWSKI, UL GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 2A, 14-200 IŁAWA

Tytuł rysunku
RZUT PIĘTRA ARKUSZ A

Branża: K

Skala: 1:100

Data: 12.17

PROJEKTANT :
mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK upr. bud. nr 43/02/OL

SPRAWDZAJĄCY :
mgr inż. SEBASTIAN CZUBKOWSKI upr. bud. nr WAM/0028/POOK/12

Rysunek 1.4