

PRZEDMIAR ROBÓT - etap II - częściowe wydzielenie p.poż. klatki schodowej nr 1

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
ADRES INWESTYCJI : Iława, ul. Dąbrowskiego 15 b
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 16
BRANŻA : Prace budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki, upr. bud. nr WAM/0068/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA : 24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
ETAP II - częściowe wydzielenie P.POŻ. kl. schodowej nr 1 w piwnicy				
1	KNR 4-01 0702-d.104	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m	8,02
2	KNR 2-02 0113-d.102	Ścianki działowe budynków jednokond.,o gr.12cm z bloków wap.-piask.drażonych typu 3 'NFD'o wys.do 4.5m	m ²	4,47
3	KNR 2-02 0126-d.105	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,8
4	KNR 2-02 0123-d.105	Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg.	m ²	0,36
5	KNR 4-01 0711-d.102	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	9,5
6	KNR 0-19 1022-d.112	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi P.POŻ. bez obróbki ob-sadzenia - drzwi o wym. w świetle przejścia (95+35)x205cm EI-30 - 1szt	m ²	2,67
7	KNR 2-02 2009-d.102	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	9,5
8	KNR 2-02 1504-d.105	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	3,8
9	KNR 2-02 1505-d.103	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	5,7
10	KNR 4-01 0354-d.107	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	3
11	KNR 0-19 1023-d.112	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi P.POŻ. z obróbką ob-sadzenia - drzwi o wym. w świetle przejścia 90x205cm EI-30 pelne - 1szt	m ²	1,85
12	KNR 0-19 1023-d.112	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi P.POŻ. z obróbką ob-sadzenia - drzwi o wym. w świetle przejścia 80x205cm EI-30 pelne - 2szt	m ²	3,28
13	KNR 0-12 1119-d.101	Uzupełnienie cokolików z płytek wysokości cokolika równej 10cm	m	3,24