

## **PRZEDMIAR ROBÓT - etap VI - częściowe wydzielenie p.poż. drogi ewakuacyjnej na parterze /zmiana witryny na ścianę G-K/**

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań bezpieczeństwa pożarowego  
ADRES INWESTYCJI : Ława, ul. Dąbrowskiego 15 b  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : 14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 16  
BRANŻA : Prace budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki, upr. bud. nr WAM/0068/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA : 24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24 maja 2009 r./aktualizacja czerwiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
<b>ETAP VI - częściowe wydzielenie P.POŻ. drogi ewakuacyjnej w poziomie parteru</b>				
1	KNR 4-01 0354-d.108	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż witryny PCV	m <sup>2</sup>	9,43
2	KNR 0-14 2010-d.102	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ogniodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - zabudowa otworu po demontażu witryny	m <sup>2</sup>	9,43
3	KNR 2-02 0815-d.104	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>	20,75
4	KNR 0-12 1119-d.101	Uzupełnienie cokolików z płytek wysokości cokolika równej 10cm	m	7,2
5	KNR 2-02 1504-d.105	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - ściana w jadalni	m <sup>2</sup>	18,8
6	KNR 2-02 1505-d.103	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściana w jadalni	m <sup>2</sup>	9,4
7	KNR 2-02 1504-d.105	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie ścian holu, i klatki schodowej parteru, kolorystyka istniejąca	m <sup>2</sup>	78,94
8	KNR 2-02 1505-d.103	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian i sufitu holu, klatki schodowej parteru, kolorystyka istniejąca	m <sup>2</sup>	76,38
9	KNR 4-01 0354-d.108	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3,57
10	KNR 0-19 1023-d.112	POZYCJA ZASTĘPCZA - Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia - drzwi o wym. w świetle przejścia (90+70)x205cm przekłone szkłem bezpiecznym - 1szt	m <sup>2</sup>	3,36