

## **Przedmiar Robót**

Nazwa inwestycji : Demontaż 5 okien  
Adres Inwestycji : 14-200 Iława, ul. Andersa w Iławie  
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Iławie  
Adres Inwestora : 14-200 Iława, ul. Andersa w Iławie  
Branża : Remontowo – budowlana

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Demontaż stolarki okiennej</b>						
	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m <sup>2</sup>	3.3	szt.	5		
	<b>Wymiana okien</b>						
	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne (wg szkicu w opisie zamówienia 2,17*1,57) z PCV o pow. powyżej 2,5m <sup>2</sup> z obróbka obsadzenia – 5 szt.	3.3	m <sup>2</sup>	17,03		
	<b>Ościeże</b>						
	KNR 4-01 0708-02	Wykonie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	3.3	m	26,55		
	KNR-2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z gruntowaniem.	3.3	m <sup>2</sup>	5,31		
	<b>Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.</b>						
	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu i okien z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	3.3	m <sup>3</sup>	1,01		
	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu i okien z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym- dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (do 6km) Krotność= 3	3.3	m <sup>3</sup>	1,01		