

ZMIENIONY PRZEDMIAR branży konstrukcyjnej przebudowa pomieszczenia Nr 7/10 i pokoju Nr 5 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Iławie PRZEDMIAR

ZMIANA Z DNIA 28.10.2010 R.

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
Uzupełnienie posadzki							
	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii podposadzkowej	1.6	m ²	25,2		
	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03×3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.5 zatarte na ostro	1.6	m ²	25,2		
	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami-dopłata za zbrojenie siatką stalową	1.6	m ²	25,2		
Zmiany otworów							
Powiększenie otworów drzwiowych							
	Kalkulacja In- dywidualna	Nacięcie podłóża ceglanego piłą mechaniczną-nacięcie ścian piłą mechaniczną	1.3	mb	12		
	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	1.3	m ³	0,18		
	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25cm	1.10	m	15		
	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	1.3	m ³	0,24		
	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodem samowładowczym z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	1.3	m ³	0,24		
	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji –za każdy nast. 1 km Krotność= 4	1.3	m ³	0,24		
Stolarka Budowlana							
	KNR 2-02 1015-01 pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone „90”- 3szt	1.9	m	14,7		
	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow.ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -drzwi wewnętrzne pełne D3 90×200cm- 3 szt.	1.9	m ²	5,4		
	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż w istniejących oknach nawiewników infiltracyjnych	1.9	szt	2		

	Posadzka/wykończenie/						
	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające gr. 1-3mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	1.6	m ²	26		
	kalkulacja indywidualna	Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolików wys. do 10cm na ściany	1.6	m ²	26,5		
	Gładzie i malowanie						
	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat III z zaprawy cem-wap. na ościeżach szer.do 15cm	1.10	m	8		
	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	1.10	m ²	76,50		
	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	1.10	m ²	75,23		
	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na sufitach	1.10	m ²	25,2		
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	1.10	m ²	75,11		
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	1.10	m ²	25,2		
	Prace demontażowe i rozbiórkowe						
	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie belek betonowych o wymiarach 15*20 cm wraz z usunięciem z parteru budynku gruzu i jego wywiezieniem.-2szt	1.3	mb	8,5		
	KNR 4-01, 0804-07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	1.3	m ²	24,5		
	Kanał instalacyjny						
	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	1.5	szt	1		