

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0.00	5.95	0.03	131.88	0.30	0.30	131.58		0,00	0,00
0	20.10	7.17	0.00						131.58	
0	44.00	5.42	0.00						282.12	
Sumy:				282.42	0.30	0.30	282.12	0.00		

Sprawdzenie: $282.42 - 0.30 = 282.12 = 282.12 - 0.00$
 $282.42 - 282.12 = 0.30 = 0.30 - 0.00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0.00 , strona prawa = 0.00 , suma = 0.00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0.00 , strona prawa = 0.00 , suma = 0.00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 282.12)

