
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 115, 115a i 115b w budynku Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI : Ława ul. gen. Wł. Andersa 2a
INWESTOR : Powiat Ławski
ADRES INWESTORA : 14-200 Ława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem RM z 2004 r. Dz. U. nr 130 poz. 1389

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont pomieszczeń nr 115, 115a i 115b w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie							
1			ROBOTY				
1 d.1	KNR 0-19 0929-11	ST. 1.4.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką na gotowo - wraz z wymianą podokienników zewnętrznych - profil okienny min. 5 - komory, szklenie pakiet trzyszybowy	m ²	22.40		
2 d.1	KNR 4 0432-01	ST. 1.6.	Przeniesienie klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala wewnętrzna przyścienna	kpl.	1.00		
3 d.1	KNR-W 3 0313-04	ST. 1.1.	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	3.78		
4 d.1	KNR 0-24 2013-01	ST. 1.3.	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - pom. nr 115 str. prawa	m ²	7.56		
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	ST. 1.5.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przestawiona ścianka w pom. nr 115b	m ²	15.12		
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	131.48		
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²	69.80		
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	ST. 1.1.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe	m ²	69.80		
9 d.1	KNR-W 2-02 1122-01	ST. 1.2.	Posadzki z deszczulek na klej - uzupełnienie w pom. nr 115 (sekretariat)	m ²	0.90		
10 d.1	KNR 13-23 0701-03	ST. 1.2.	Mechaniczne cyklinowanie posadzek wraz ze szpachlowaniem ubytków ok 10%	m ²	69.80		
11 d.1	KNR-W 2-02 1122-07	ST. 1.2.	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	69.80		
12 d.1	KNR 19-01 0410-08 + KNR 19-01 0410-09	ST. 1.2	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - przygotowanie i montaż	m	55.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń nr 115, 115a i 115b w budynku Starostwa Powiatowego w Łławie						
1			ROBOTY			
1 d.1	KNR 0-19 0929-11	ST. 1.4.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką na gotowo - wraz z wymianą podokienników zewnętrznych - profil okienny min. 5 - komory, szklenie pakiet trzyszybowy 2.0*2.8*4	m ²		
				m ²	22.40	
					RAZEM	22.40
2 d.1	KNNR 4 0432-01	ST. 1.6.	Przeniesienie klimatyzatora wraz z podłączeniem - centrala wewnętrzna przyścienna 1	kpl.		
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	KNNR-W 3 0313-04	ST. 1.1.	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 1.40*2.70	m ²		
				m ²	3.78	
					RAZEM	3.78
4 d.1	KNR 0-24 2013-01	ST. 1.3.	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - pom. nr 115 str. prawa (1.45+1.35)*2.70	m ²		
				m ²	7.56	
					RAZEM	7.56
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	ST. 1.5.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - przestawiona ścianka w pom. nr 115b (1.45+1.35)*2.70*2	m ²		
				m ²	15.12	
					RAZEM	15.12
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany <I piętro> <pom. nr 115>((4.35+5.8)*2.7)+((5.15*2)*2.7)-(0.8*2.05*3+2.8*2.0) <pom. nr 115a starosta>((4.25+5.15)*2.7)+((5.73*2)*2.7)-(0.8*2.05+2.8*2.0*2) <pom. nr 115b wicestarosta>((5.15*2)*2.7)+((4.21*2)*2.7)-(0.8*2.05+2.8*2.0)	m ²		
				m ²	44.70	
				m ²	43.48	
				m ²	43.30	
					RAZEM	131.48
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	ST. 1.5.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit <I piętro> <pom. nr 115>4.35*5.15 <pom. nr 115a starosta>5.15*5.73 <pom. nr 115b wicestarosta>4.21*4.25	m ²		
				m ²	22.40	
				m ²	29.51	
				m ²	17.89	
					RAZEM	69.80
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	ST. 1.1.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny dywanowe <I piętro> <pom. nr 115>4.35*5.15 <pom. nr 115a starosta>5.15*5.73 <pom. nr 115b wicestarosta>4.21*4.25	m ²		
				m ²	22.40	
				m ²	29.51	
				m ²	17.89	
					RAZEM	69.80
9 d.1	KNR-W 2-02 1122-01	ST. 1.2.	Posadzki z deszczulek na klej - uzupełnienie w pom. nr 115 (sekretariat) 3.0*0.3	m ²		
				m ²	0.90	
					RAZEM	0.90
10 d.1	KNR 13-23 0701-03	ST. 1.2.	Mechaniczne cyklinowanie posadzek wraz ze szpachlowaniem ubytków ok 10% <I piętro> <pom. nr 115>4.35*5.15 <pom. nr 115a starosta>5.15*5.73 <pom. nr 115b wicestarosta>4.21*4.25	m ²		
				m ²	22.40	
				m ²	29.51	
				m ²	17.89	
					RAZEM	69.80
11 d.1	KNR-W 2-02 1122-07	ST. 1.2.	Lakierowanie posadzek i parkietów <I piętro> <pom. nr 115>4.35*5.15 <pom. nr 115a starosta>5.15*5.73 <pom. nr 115b wicestarosta>4.21*4.25	m ²		
				m ²	22.40	
				m ²	29.51	
				m ²	17.89	
					RAZEM	69.80
12 d.1	KNR 19-01 0410-08 + KNR 19-01 0410-09	ST. 1.2	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - przygotowanie i montaż <I piętro>55.0	m		
				m	55.00	
					RAZEM	55.00