

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie instalacji sygnalizacji P.POŻ. w budynku Starostwa Powiatowego w Hławie,
ul. Gen. Wł. Andersa 2A

dotyczy: parter, bez nowego wydziału komunikacji

Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru - SAP CPV 45310000-3

Lp.	Kod	Nr w specyfikacji	Opis	Jednostka	Ilość
1 d.1	PR1	S/01	Mechaniczne wykucie bruzd w cegle	m	204
2 d.1	PR2	S/01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach RVKL16	m	198
3 d.1	PR3	S/01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach RB37	m	6
4 d.1	PR4	S/01	Przewody kabelkowe YnTKSYekr wciągane do rur	m	198
5 d.1	PR5	S/01	Przewody kabelkowe HDGs 2 x 1,5 mm ² wciągane do rur	m	6
6 d.1	PR6	S/01	Zaprawianie bruzd o szerokości 25 mm	m	198
7 d.1	PR7	S/01	Zaprawianie bruzd o szerokości 50 mm	m	6
8 d.1	PR8	S/01	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek kołkami rozporowymi na cegle ARITECH, KZ7051	szt.	26
9 d.1	PR9	S/01	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem ARITECH, KL731A	szt.	26
10 d.1	PR10	S/01	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru – przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem ROP ARITECH, KAL455, DM787, DM711	szt.	5
11 d.1	PR12	S/01	Instalowanie sygnalizatora akustycznego wraz ze sprawdzeniem ARITECH, AS363	szt.	3
12 d.1	PR13	S/01	Instalowanie ręcznego modułu pętlowego ARITECH, KAL734C w obudowie IO2BOX wraz ze sprawdzeniem	szt.	2
13 d.1	PR14	S/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej o 40 punktach	szt.	1
14 d.2	PR15	S/01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do ½ cegły – śr. rury do 25 mm	szt.	14