

Przedmiar Robót

Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego

Adres inwestycji: 14-200 Ława, ul. Andersa 2A

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ławie

Branża: Remontowo – budowlane

Sporządził: inż. Maksymilian Jackowski

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1		Demontaż i ponowny montaż instalacji sieci logicznej(ETH)		
1	KNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe, i ścienne) przykręcane do cegły	m	75
2	KNR 5-08 0212-01	Przew. kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania – YDY 3*2,5 mm	m	105
3	KNR 08 021-01	Przew. kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al.-12mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania – LgY 1*6mm ²	m	370
4	KNR 5 -08 0212-01	Przew. kabelkowe (łączny przekr. żył Cu-6/Al.-12 mm ²)układanie w gotowych korytkach bez mocowania – UTP Kat. 5	m	380
5	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	41