

Przedmiar

Nazwa Inwestycji : Remont Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Architektury
Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
Data opracowania : kwiecień 2011r.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	267,50
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	80,35

Przedmiar

Nazwa Inwestycji : Remont wybranych pomieszczeń na parterze w Budyńku Starostwa Powiatowego w Ławie
Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
Data opracowania : kwiecień 2011r.

-Roboty budowlane w docelowym pomieszczeniu radców prawnych

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - „90”-1szt	m	4,90
	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi wewnętrzne pełne D3 90x200cm - 1szt	m2	1,77
	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	54,75
	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarst. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach i suficie na podłożu z tynku	m2	54,75

	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	42,6
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	12,12

-Roboty budowlane w docelowym pomieszczeniu biura rady

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - „,90”-2szt	m	9,8
	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi wewnętrzne pełne D3 90x200cm - 2szt	m2	3,44
	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2.)	m	10,2
	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	119,16
	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarst. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach i suficie na podłożu z tynku	m2	119,16
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	96,42
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	22,74

-Roboty budowlane w holu

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	KNR 2-02 1015-01 Pozycja zastępcza	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone - „,100”-2szt	m	10,78
	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone drzwi wewnętrzne pełne D3 100x200cm - 2szt	m2	3,78
	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2.)	m	11,22
	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	59,15
	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarst. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach i suficie na podłożu z tynku	m2	59,15
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	42
	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	17,15

Przedmiar

Nazwa Inwestycji : Wymiana drzwi wraz z oknem w pomieszczeniu nr 1
Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
Data opracowania : kwiecień 2011r.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	Pozycja własna	-demontaż drzwi wraz z oknem -montaż nowych drzwi i okna -rozebranie części muru -obrobienie ościeżnic	kpl	1

Przedmiar

Nazwa Inwestycji : Remont wybranych pomieszczeń na parterze w Budynku Starostwa Powiatowego w Ławie
Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
Data opracowania : 17 marzec 2011r.

- Zamurowanie otworu drzwiowego między pokojami 306 i 307

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ącianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami Obmiar = 0,63 m ³	m ³	0,63
	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.wew.katIII z zapr. cem- wap. na ścian i słup. prost. na podł z cegły i pustaków Obmiar=3,8 m ²	m ²	3,8
	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	m ²	3,8

	1505-03	wewnętrznych Obmiar= 3,8m ²		
--	---------	---	--	--

Przedmiar

Nazwa Inwestycji : Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowo-antywłamaniowe jednoskrzydłowe z przeznaczeniem do serwerowni
 Adres Inwestycji : 14-200 Ława, ul. Andersa 2A
 Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ławie
 Adres Inwestora : 14-200 Ława, ul. Andersa 2a
 Branża : Remontowo – budowlana

Sporządził kalkulacje : inż. Maksymilian Jackowski
 Data opracowania : maj 2011r.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Obmiar
	Kalkulacja indywidualna	Ościeżnice wewnętrzne fabrycznie wykończone - "80" -1 szt	m	4,9
	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne 80x200cm - 1szt o klasie odporności ogniowej EI 30 i klasa antywłamaniowej C	szt	1