

Iława, dnia 28.08.2019 r.

DT4A.260.19.2019

DT4A.260.20.2019

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N ) na terenie gminy Kisielice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1204N Butowo-Łodygowo odc. 0+002,50-1+000, Remont drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 0+012,5 – 0+898,5, Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 2+436,00– 2+831,50” – znak postępowania: DT4A.260.19.2019, DT4A.260.20.2019.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N ) na terenie gminy Kisielice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1204N Butowo-Łodygowo odc. 0+002,50-1+000, Remont drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 0+012,5 – 0+898,5, Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 2+436,00– 2+831,50” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

### Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.

### Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

### Zapytanie nr 2

Prosimy o informację czyją własnością są materiały z rozbiórki oraz o ewentualne podanie miejsca ich składowania

### Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż ziemię z korytowania, materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy zutylizować natomiast pozostałe materiały z rozbiórki należy dostarczyć na plac OD Susz mieszczący się w Karolewo 17.

### Zapytanie nr 3

Dot. Zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 0+012,5 – 0+898,5” – prosimy o potwierdzenie, iż stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać na odcinku 0+000,00 – 2+436,00

### Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, iż stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać na odcinku 0+000,00 – 2+436,00

#### Zapytanie nr 4

Dot. Zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń-Krzywka (gr. woj.) odc. km 2+436,00– 2+831,50" – prosimy o potwierdzenie, iż stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać na odcinku 2+436,00 – 9+310,00

#### Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, iż stałe oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać na odcinku 2+436,00 – 9+310,00.

#### Zapytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC 11P należy wykonać w ilości 125 kg/m<sup>2</sup>

#### Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, iż warstwę wiążąco-profilującą z betonu asfaltowego AC 11P należy wykonać w ilości 125 kg/m<sup>2</sup>

#### Zapytanie nr 6

Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (przedmiar – 5 cm, przekrój konstrukcyjny i opis techniczny – 4 cm).

#### Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający informuje, iż grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S zgodnie z pomocniczym przedmiarem, przekrojami konstrukcyjnymi i opisem technicznym wynosi odpowiednio na jezdni 4 cm, natomiast na zjazdach 5 cm.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu**, gdyż wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZATWIERDZIŁ dnia 28.08.2019 r.

Dyrektor PZD

Lech Tatarek

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg w Ilawie

*mgr inż. Lech Tatarek*